

2.4.2.1	- enrobés sur chaussée au finisseur grave bitume 0/14 sur 8cm	m ²	695,00	17,70	12 301,50	450,00	17,70	7 965,00
2.4.2.1.1	- enrobés 0/10 dosés à 120 - 150 kg/m ²	m ²	695,00	14,50	10 077,50	700,00	14,50	10 150,00
2.4.2.2	- enrobés manuels							
2.4.2.2.1	- enrobés 0/10 à raison de 90 - 120 kg/m ² LOCALISATION : Parvis Annexe = 10,00	m ²	550,00	17,20	9 460,00	156,00	17,20	2 683,20
2.4.3	REVÊTEMENT DE BETON DESACTIVE				31 839,00			20 798,20
2.4.3.1	Béton désactivé traditionnel LOCALISATION : Parvis = 105,00	m ²	25,00	80,00	2 000,00	105,00	80,00	8 400,00
	TOTAL REVÊTEMENT DE BETON DESACTIVE				2 000,00			8 400,00
2.5.1	FOURNITURE ET POSE DE DALLAGE SUR MORTIER							
2.5.1.1	Dalle pierre de luzerne - Épaisseur 3/4 LOCALISATION :	m ²				38,00	200,00	7 600,00
	Dalle BA sur empiècement	ml				64,00	100,00	6 400,00
		m ²				33,00	70,00	2 310,00
	TOTAL FOURNITURE ET POSE DE DALLAGE SUR MORTIER							16 310,00
2.6.1	FOURNITURE ET POSE DE CLOTURE							
2.6.1.1	En panneau grillagé							
2.6.1.1.1	Panneau en claustra	m	20,00	250,00	5 000,00	10,00	250,00	2 500,00
2.6.2	Réalisation de l'escalier d'accès à la pépinière en pierres de luzerne Largeur 1m20	F				1,00	5 500,00	5 500,00
	TOTAL FOURNITURE ET POSE DE CLOTURE				5 000,00			8 000,00
	Battant à barreaudage avec traverse haute droite Portail acier 3,00 à 4,00 m x 1,25 à 1,50 m ht	U	1,00	3300,00	3300			
					3300			

	Décaissement arrière du bâtiment et évacuation en décharge									
2.7.1	FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE DE TERRE VEGETALE								5	1350
2.7.2	ENGazonnement	54,000	30,00	1 620,00				30,00	30,00	2460
2.7.3	RESEAU D'ARROSAGE	270,00	4,40	1 188,00				4,40	4,40	1188
				2 808,00						
2.7.3.1	FOURNITURE ET POSE DE RESEAU D'ARROSAGE	270,00	2,70	729,00				2,70	2,70	729
2.7.3.2	FOURNITURE ET POSE D'UN PROGRAMMATEUR A PILE	1	500,00	500,00				500,00	500,00	500
	TOTAL RESEAU D'ARROSAGE			1 229,00						6 227,00
2.7.4	PLANTATIONS									
2.7.4.1	- arbre de haute tige de catégorie 12/14 (érable)	3	120,00	360,00						
2.7.4.2	- plantes basses ou rampantes de catégorie 40/50 - 50/60	36	18,00	648,00				18,00	18,00	2 610,00
	TOTAL PLANTATIONS			1 008,00						2 610,00
2.7.5	MARQUAGE ROUTIER									
2.7.5.1	- bandes continues ou discontinues	0,000								
2.7.5.1.1	- largeur 0,12 m	160,00	1,50	240,00				1,50	1,50	202,50
2.7.5.2	- travaux spéciaux									
2.7.5.2.1	- stop - cédez-le-passage - îlots - passages piétons	80,00	16,50	1 320,00				16,50	16,50	825,00
	LOCALISATION : STOP = 10,00 PMR = 40,00									
	Réalisation de bandes podotactiles	15	260	3900						
	TOTAL MARQUAGE ROUTIER			5 460,00						1 027,50
2.7.6	SIGNALISATION VERTICALE (POLICE ET DIRECTIONNELLE)									
2.7.6.1	PETITE GAMME									
2.7.6.1.1	Panneau B6d Arrêt et Stationnement Interdit	1	300,00	300,00				300,00	300,00	300,00
2.7.6.1.2	Pannonceau M6h Sauf GIG GIC	1	300,00	300,00				300,00	300,00	300,00

2.7.6.2.2	Panneau AB4 STOP Ensemble recto verso Hauteur 300 mm et longueur 800 mm avec mention Pépinière d'entreprises Benwick Fourniture simple de flèche (sans support) H3000mm L800mm avec mention Altipotis	u u u	1 2	285 195,00	285 390,00	300,00 195,00	300,00 780,00
TOTAL SIGNALISATION VERTICALE (POLICE ET DIRECTIONNELLE)							
2.7.7	SIGNALETIQUE				1 275,00		1 680,00
2.7.7.1	TOTEM	u	1	1 500,00	1 500,00	1500	1 500,00
TOTAL SIGNALETIQUE							
	ESSAIS ESSAIS DE COMPACTAGE DES PLATEFORMES	u	5	40	200 200		1 500,00
TOTAL VOIRIE							
					112 968,75		115 040,25
3 RESEAUX HUMIDES							
TOTAL PERCEMENT							
Perçement dans mur ép. 1m							
3.1.1	TERRASSEMENTS	u					1520 1520
3.1.1.1	EXECUTION ET REMBLAYAGE DE TRANCHEES POUR SIMPLE COLLECTEUR						
3.1.1.1.1	pour simple collecteur Ø jusqu'à 200 mm						
3.1.1.1.1.1	- profondeur de 0.00 à 1.50 m	ml	71,40	22,00	1 570,80	22,00	1 524,60
TOTAL TERRASSEMENTS							
3.1.2	COLLECTEURS						1 524,60
3.1.2.1	TUYAU EN P.V.C. CLASSE CR8						
3.1.2.1.1	- série 1 renforcée, classe 34, module de rigidité 8 KN/m²						
3.1.2.1.1.1	- Ø 160 mm	ml	8,4	15	126	15,00	645,75
3.1.2.1.1.2	- Ø 200 mm	ml	63	18	1134	18,00	472,50

4971,50 X2

3.3.3.2.0.1	- type "POINT A MOUSSON PAMREX" ou similaire	u				180,00	1,00	180,00	180,00
TOTAL REGARDS									
RACCORDEMENT ET BRANCHEMENTS									
SECTIONNEMENT DE CANALISATION SEXISTANTES									
	- ø 100 mm	u				600,00		1 800,00	
REGARD COMPTEUR POUR BRANCHEMENT PARTICULIER									
	regard compteur pour (1) compteur	u				350,00		1 050,00	
Modèle REGARD DUO 1170 15 C7B ou 1170 15 C 9B de HUOT ou similaire									
BRANCHEMENTS PARTICULIERS									
	Branchement DN 32 sur conduite DN <= 150mm	u				350,00		1 400,00	
TOTAL RACCORDEMENTS ET BRANCHEMENTS									
ROBINETS VANNES									
ROBINETS VANNES									
	- Vanne de ø 60 mm	u				180,00		320,00	
	- Vanne de ø 100 mm	u				200,00		600,00	
BOUCHE A CLE COMPLETE									
	- bouche à clé PAVA ou similaire pour vanne simple	u				100,00		400,00	
	- modèle moyen 14 kgs	u						1 320,00	
TOTAL ROBINETS VANNES									
VENTOUSE POTEAUX INCENDIE									
POTEAUX INCENDIE									
	- poteau type ATLAS	u				2 250,00		2 250,00	
	- renversible ø 100 mm	u						2 250,00	
TOTAL VENTOUSE POTEAUX INCENDIE									
TERRASSEMENTS									
3.4.1	PLUS-VALUE POUR SURLARGEUR DE TRANCHEE				0,000				
3.4.1.1	- pour simple collecteur ø 0 à 200 mm				0,000				
3.4.1.1.1	- profondeur de 0.00 à 1.50 m				95,00	6,00	95,00	570,00	570,00
TOTAL TERRASSEMENTS									
3.4.2	CONDUITES ET RACCORDS								
3.4.2.1	FOURNITURE ET POSE DE TUYAUX EN POLYETHYLENE POUR RESEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE.				0,000				
3.4.2.1.1	- tuyaux ø extérieur 32 mm				95,00	5,00	95,00	475,00	475,00
TOTAL CONDUITES ET RACCORDS									
TOTAL									
									1 780,00
									475,00

